

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 85 664 59 00, faks 85 664 59 80

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 24, 15-182 Białystok
tel. 85 675 68 10, faks 85 66 45 980
marek.powajbo@psgaz.pl

KS PROJEKT
ul. Antoniukowska 20a 6
15-845 Białystok

Białystok, 27.07.2020

Nasz znak: PSGBI.ZMSM.763.254.20

Dot.: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej budowy sieci ciepłej i przyłączy ciepłych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr A i nr B na przedłużeniu ul. Sportowej w Choroszcz - PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku informuje, iż w dniu 27.07.2020r. uzgodniono pozytywnie przedmiotową dokumentację projektową (nr uzgodnienia **471/B/2020**) pod następującymi warunkami:

1. Zachowania minimalnych odległości poziomych skraju projektowanych sieci od istniejącej/projektowanej sieci gazowej PE – **0,5m**.
2. Zachowania minimalnych odległości pionowych projektowanej sieci ciepłej od istniejącej/projektowanej sieci gazowej PE w rurze osłonowej – **0,1m**
3. Wykonawca zobowiązany jest - z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem - do pisemnego powiadomienia PSG sp. z o. o. Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Gazownia w Białymstoku o planowanym rozpoczęciu prac budowlanych w strefie kontrolowanej gazociągu - w celu umożliwienia kontroli przez pracowników PSG Sp. z o.o.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca projektowanych sieci winien sprawdzić aktualny przebieg i rzędne sieci gazowej. Oraz sprawdzić czy sieć gazowa została wybudowana.
5. Zabezpieczenie skrzyżowań projektowanej sieci z istniejącą siecią gazową podlega kontroli przez przedstawiciela Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Gazownia w Białymstoku.

6. Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągów – szerokość 1m - należy wykonywać z należytą ostrożnością, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów gazowych (mniej niż 0,5m) wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robót. Nie dopuszcza się wymiany gruntu w odległości mniejszej niż 0,5m od sieci gazowej!

7. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zakładu Gazowniczego w Białymstoku – Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym w przypadku stwierdzenia kolizji istniejącej sieci gazowej z projektowanym uzbrojeniem nie przewidzianej projektem - w celu rozwiązania problemu technicznego .

8. Wykonawca jest zobowiązany do:

- odtworzenia na swój koszt naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej i oznakowania sieci gazowej,
- zabezpieczenia sieci gazowej na czas prowadzenia robót ziemnych.
- pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót w obrębie strefy kontrolowanej gazociągu.

9. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych, a stanem faktycznym w terenie tj. wystąpienie kolizji - projektowanych obiektów z istniejącą siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.

10. Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

Z poważaniem,

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym


Paweł Borkowski