

Choroszcz 28.06.2021r.

Dotyczy postępowania przetargowego: „Budowa sieci ciepłej preizolowanej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Sportowej w Choroszczy”  
Znak sprawy ZP.1.06.2021.

Zamawiający zawiadamia, że od potencjalnych oferentów wpłynęło pytanie o następującej treści:

**Pytanie:**

„Prosimy o informacje, na jakie ciśnienie mają być projektowane kompensatory oraz jaką zdolność kompensacji ma posiadać każdy z kompensatorów”.

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje że, kompensatory należy projektować na ciśnienie 25 bar, a każdy kompensator powinien posiadać zdolność do kompensacji 90 mm. Ponadto informuję, że w wykazie elementów I etapu w poz.18 powinno być: DH1S 100.25.90 (zamiast DH1S 125.25.90)

Zakład Energetyki Ciepłej Wodociągów  
i Kanalizacji w Choroszczy Sp. z o.o.  
Prezes Zarządu

inż. Mariusz Wróbel

Powyższe wyjaśnienia nie modyfikują w znaczący sposób zapisy SIWZ zamówienia.  
W związku z powyższym nie ulegają terminy otwarcia ofert zawarte w ogłoszeniu i SIWZ.